Predné hradské

á Voľa

LEGENDA

- Výmena svietidla a výložníka na betonovom stožiari
- Výmena svietidla a výložníka na dvojitom betonovom stožiari
- Doplnenie svietidla a výložníka na betonovom stĺpe
- Demontáž svietidla
- Existujúci betónový stožiar
- Rozvádzač verejného osvetlenia
- Existujúci rozvod verejného osvetlenia holým vedením AlFe
- Rozvod verejného osvetlenia izolovaným káblom

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC MUSÍ INVESTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ O ICH VYTÝČENIE
VŠETKY ZEMNÉ PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDÚ KLADENÉ V SÚLADE S STN 73 6005

3PEN ~ 50 Hz 230V/400 TN - C, 1NPE ~ 50 Hz 230V TN - C - S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.2)
OCHRANA PRI PORUCHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.3.2)
AB8, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

PEČIATKA A PODPIS:	INVESTOR: Obec Vyšná Voľa, Vyšná Voľa 89, 086 21 Lukavica		**BAHAU s.r.o.** Solivarská 6477/71 080 05 Prešov
	STAVBA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vyšná Voľa		
	MIESTO STAVBY: kú Siladice	SADA ČÍSLO	HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR
	ČASŤ: Verejné osvetlenie		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. RICHARD GÁBOR
	OBSAH VÝKRESU: Situačná schéma rozvodu VO	Č. VÝKRESU 01	VYPRACOVAL: ING. MARTIN NESTOR
	STUPEŇ: DRS; DÁTUM: 02/2021; MIERKA: 1:1000; FORMÁT: 16xA4		KONTROLOVAL: ING. ANTON IMRICH